

149.

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA GOSTAVĂȚU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la:

*aprobarea Devizului pentru investiția
" Lucrări de reparații și înlocuire a instalațiilor sanitare și termice,
la Primăria comunei Gostavățu "*

Avându-se în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Gostavățu, județul Olt nr. 35/31.01.2022;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 36/31.01.2021;
- avizul consultativ nr. 39 și nr. 40 din 31.01.2021 al Comisiei de specialitate;
- prevederile H.C.L. nr. 56/17.12.2021, privind aprobarea investiției " Lăcrări de reparații și înlocuire a instalațiilor sanitare și termice, la Primăria comunei Gostavățu ";
- art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2006 privind Achizițiile publice;
- prevederile Cap. II din H.G. nr. 395/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind Finanțele publice locale;
- prevederile art. 1 și art. 4 din Legea nr. 52/2003 privind Transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin. (1), lit. (a) coroborat cu art. 129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOSTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT, HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Devizul pentru lucrările de reparații și înlocuire a instalațiilor sanitare și termice, la Primăria comunei Gostavățu, județul Olt, conform ANEXEI parte integrantă din prezenta.

ART.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Gostavățu, Județul Olt.

ART.3. Prezenta Hotărâre se va comunica: **Instituției Prefectului Județului Olt;**
Primarului comunei Gostavățu și
va fi afișată pe pagina de internet a instituției.

Președinte
Robu Cri

Contrasemnează,
p. secretar general al U.A.T.,
Dindiri Elena

Notă : prezenta hotărâre a fost adoptată cu voturi pentru și împotrivă din 11 consilieri câți alcătuiesc Consiliul Local Gostavățu

Nr. 6 din 31 ianuarie 2021

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: PRIMARIA GOSTAVATU

Obiectul: 1 INLOCUIERE INSTALATIE POLIPROPILENA CU INSTALATIE CUPRU

Stadiul fizic: 2 Deviz 2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
0	01 - TEAVA CUPRU D=15MM	ML	240.00	24.99	5,996.45
0	01 - TEAVA CUPRU D=15	ora	24.00	67.36	1,616.72
0	02 - TEAVA CUPRU D=18MM	ML	198.00	30.11	5,961.85
0	02 - TEAVA CUPRU D=18MM	ora	19.80	67.36	1,333.79
0	03 - TEAVA CUPRU D=22MM	ML	87.00	37.33	3,247.83
0	03 - TEAVA CUPRU D=22	ora	10.60	67.36	714.05
0	04 - TEAVA CUPRU D=28MM	ML	30.00	79.88	2,396.38
0	04 - TEAVA CUPRU D=28MM	ora	3.84	67.36	258.68
0	05 - TEAVA CUPRU D=35	ML	108.00	128.62	13,891.19
0	05 - TEAVA CUPRU D=35MM	ora	14.60	67.36	983.50
0	06 - TEAVA CUPRU D=42MM	ML	36.00	160.74	5,786.53
0	06 - TEAVA CUPRU D=42MM	ora	5.10	67.36	343.55
0	07 - COT CUPRU CU D=15MM	BUC	380.00	4.56	1,734.52
0	07 - LIPIRE LA 2 CAPETE CU ALIAJ COSITOR COT CUPRU D=15 MM	ora	38.00	67.36	2,559.81
0	08 - COT CUPRU D=18MM	BUC	148.00	7.48	1,107.42
0	08 - LIPIRE LA 2 CAPETE CU ALIAJ COSITOR COT CUPRU D=18MM	ora	14.80	67.36	996.98
0	09 - COT CUPRU D= 22MM	BUC	60.00	11.25	674.90
0	09 - LIPIRE LA 2 CAPETE CU ALIAJ COSITOR COT CUPRU D=22	ora	7.30	67.36	491.75
0	10 - COT CUPRU D=28MM	BUC	20.00	12.55	251.05
0	10 - LIPIRE COT CUPRU D=28MM LA 2 CAPETE CU ALIAJ COSITOR	ora	2.60	67.36	175.14
0	11 - COT CUPRU D=35MM	BUC	48.00	41.57	1,995.36
0	11 - LIPIRE LA 2 CAPETE CU ALIAJ COSITOR COT CUPRU D=35	ora	6.50	67.36	437.86
0	12 - COT CUPRU D=42 MM	BUC	24.00	62.76	1,506.30
0	12 - LIPIRE LA 2 CAPETE CU ALIAJ COSITOR COT CUPRU D=42MM	ora	3.40	67.36	229.04
0	13 - ADAPTOR CU D=42MM-FE1 1/2	BUC	2.00	69.28	138.57
0	13 - MONTARE SI SUDURA CU ALIAJ ADAPTOR CU D=42MM	ora	1.00	67.36	67.36
0	14 - ADAPTOR CUPRU D=15MM-FE1/2	BUC	60.00	7.99	479.28
0	14 - LIPIRE CU ALIAJ COSITOR ADAPTOR D=15MM FE1/2	ora	6.00	67.36	404.18
0	15 - TEU CU EGAL D=15MM	BUC	21.00	4.55	95.51
0	15 - LIPIRE CU ALIAJ COSITOR 3 POZITII TEU CU D=15MM	ora	4.20	67.36	282.93
0	16 - TEU CUPRU 18-15-15	BUC	30.00	14.02	420.59

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
0	16 - LIPIRE CU ALIAJ TEU CUPRU 18-15-15	ora	6.00	67.36	404.18
0	17 - TEU CUPRU 18-15-18	BUC	12.00	10.43	125.20
0	17 - LIPIRE CU ALIAJ TEU CUPRU 18-15-18	ora	2.40	67.36	161.67
0	18 - TEU CUPRU EGAL D=18MM	BUC	6.00	11.25	67.49
0	18 - LIPIRE ALIAJ TEU EGAL D=18MM	ora	1.20	67.36	80.84
0	19 - TEU CUPRU 18-18-15	BUC	6.00	16.14	96.83
0	19 - LIPIRE CU ALIAJ TEU CUPRU 18-18-15	ora	1.20	67.36	80.84
0	20 - REDUCTIE CUPRU 18-15	BUC	8.00	4.71	37.69
0	21 - REDUCTIE CUPRU 22-18	BUC	14.00	8.80	123.24
0	22 - REDUCTIE CUPRU 22-15	BUC	8.00	7.66	61.30
0	22 - LIPIRE CU ALIAJ COSITORREDUCTIE CUPRU	ora	2.60	67.36	175.14
0	23 - TEU EGAL CUPRU D=28	BUC	10.00	40.59	405.92
0	23 - LIPIRE CU ALIAJ TEU EGAL D=28	ora	2.60	67.36	175.14
0	24 - TEU CUPRU 22-15-22	BUC	32.00	19.40	620.78
0	25 - TEU EGAL CUPRU D=22	BUC	8.00	17.77	142.15
0	25 - LIPIRE CU ALIAJ COSITOR TEU D=22	ora	9.80	67.36	660.16
0	26 - TEU EGAL CUPRU D=35	BUC	16.00	61.78	988.55
0	26 - LIPIRE CU ALIAJ TEU CUPRU D=35	ora	4.31	67.36	290.34
0	27 - TEU EGAL CUPRU D=42	BUC	10.00	96.02	960.18
0	27 - LIPIRE CU ALIAJ TEU CUPRU D=42	ora	2.84	67.36	191.31
0	28 - REDUCTIE CUPRU 28-15	BUC	10.00	12.88	128.79
0	29 - REDUCTIE CUPRU 28-22	BUC	10.00	14.51	145.09
0	30 - REDUCTIE CUPRU 28-18	BUC	8.00	13.86	110.85
0	30 - LIPIRE CU ALIAJ REDUCTIE CUPRU D 28	ora	2.80	67.36	188.62
0	31 - REDUCTIE CUPRU 35-22, 35-18, 35-15	BUC	22.00	33.42	735.22
0	31 - LIPIRE CU ALIAJ REDUCTIE CUPRU D 35	ora	2.97	67.36	200.07
0	32 - REDUCTIE CUPRU 35-28	BUC	8.00	24.29	194.32
0	32 - LIPIRE CU ALIAJ REDUCTIE CUPRU 35-28	ora	1.10	67.36	74.10
0	33 - REDUCTIE CUPRU 42-35, 42-22, 42-28	BUC	22.00	38.96	857.16
0	33 - LIPIRE ALIAJ REDUCTIE D=42	ora	3.20	67.36	215.56
0	34 - MUFA CUPRU D=15	BUC	20.00	2.28	45.65
0	35 - MUFA CUPRU D=18	BUC	15.00	3.10	46.46
0	35 - LIPIRE CU ALIAJ 2 CAPETE MUFA CUPRU D=15; D=18	ora	3.50	67.36	235.77
0	36 - MUFA CUPRU D=22	BUC	12.00	4.06	48.71
0	36 - LIPIRE CU ALIAJ MUFA CUPRU D=22	ora	1.22	67.36	82.18
0	37 - MUFA CUPRU D=28	BUC	8.00	9.62	76.95
0	37 - LIPIRE CU ALIAJ MUFA CUPRU D=28	ora	1.10	67.36	74.10
0	38 - MUFA CUPRU D=35	BUC	15.00	21.03	315.44
0	38 - LIPIRE CU ALIAJ LA 2 CAPETE MUFA CUPRU D=35	ora	2.02	67.36	136.34
0	39 - MUFA CUPRU D=42	BUC	10.00	37.33	373.31
0	39 - LIPIRE CU ALIAJ MUFA CUPRU LA 2 CAPETE D=42	ora	1.42	67.36	95.66
0	40 - CLEME FIXARE TEAVA CUPRU D=15-18	BUC	500.00	1.30	652.08
0	41 - CLEME FIXARE TEAVA CUPRU D=28-22	BUC	130.00	3.24	421.73
0	42 - CLEME FIXARE TEAVA CUPRU D=42-35	BUC	130.00	12.37	1,608.51

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
0 43	- DIBLUFIXARE CLEME 60X100	BUC	760.00	0.49	371.68
0 43	- MONTARE CLEMA+DIBLU FIXARE TEAVA CUPRU	ora	38.00	67.36	2,559.81
0 44	- SNUR ETANSARE LOCTITE	BUC	5.00	93.74	468.68
0 45	- ALIAJ LIPIRE 250G	BUC	10.00	105.80	1,057.99
0 46	- PASTA DECAPANTA LIPIRE250G	BUC	10.00	84.61	846.07
0 47	- PASLA ABRAZIVA CURATIRE CUPRU	BUC	50.00	3.26	163.02
0 48	- DEZAERATOR COLANA AUTOMAT	BUC	4.00	149.16	596.65
0 48	- MONTARE DEZAERATOR AUTOMAT 4BUC	ora	1.00	67.36	67.36
0 49	- ROBINET TRECERE 1/2	BUC	4.00	45.65	182.58
0 49	- MONTARE ROBINET TRECERE 1/2=4BUC	ora	1.00	67.36	67.36
0 50	- VATA MINERALA BAZALTICA CU ALUMINIU	BAX	2.00	293.43	586.87
0 50	- MONTARE VATA BAZALTICA	ora	2.00	67.36	134.73
0 51	- TERMOSTAT CONDUCTA	BUC	1.00	195.62	195.62
0 51	- MONTARE TERMOSTAT CONDUCTA	ora	1.00	67.36	67.36
0 52	- CONDUCTOR MYM 3X1,5 MM	ML	12.00	7.05	84.57
0 53	- HOLENDER 2 TOLI	BUC	2.00	73.36	146.72
0 53	- MONTARE HOLENDER 2 TOLI 2 BUC	ora	1.00	67.36	67.36
0 54	- GOLIRE INSTALATIE TERMICA 55 RADIATOARE	ora	11.00	67.36	741.00
0 55	- DEMONTARE 110 ROBINETI TUR/RETUR	ora	22.00	67.36	1,481.99
0 56	- MONTARE 110 ROBINETI CALOR TUR/RETUR	ora	22.00	67.36	1,481.99
0 57	- DEMONTARE INST TERMICA DIN PPR AFERENTA 55 CALORIFERE	ora	22.00	67.36	1,481.99
0 58	- UMLERE INST,PROBE ETANSARE SI ECHILIBRU HIDRAULIC INCLUSIV AERISIRI	ora	12.00	67.36	808.36
0 59	- BUTELII BUTAN PROPAN 400GRAME	BUC	10.00	73.36	733.59
0 60	- ROTOPERCUTOR CU SDS PLUS	ora	20.00	13.47	269.45

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	347.02	60,507.36	23,376.69	269.45	0.00	84,153.49

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	525.98	0.00	0.00	525.98
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		60,507.36	23,902.66	269.45	0.00	84,679.47

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	6,050.74	2,390.27	26.95	0.00	8,467.95
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		66,558.09	26,292.93	296.40	0.00	93,147.42


Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,327.90	1,314.65	14.82	0.00	4,657.37
T4 = T3 + Beneficiu		69,886.00	27,607.57	311.22	0.00	97,804.79

TOTAL GENERAL (excl. TVA)	97,804,79
TVA (0.00%)	0.00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	97,804,79

BENEFICIAR

EXECUTANT

BADEA GEORGEI
CI-OT-612678
CNP: 1660519168736



Beneficiar: PRIMARIA GOSTAVATU
 Executant: SANTERM CONS SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: INLOCUIRE INSTALATIE SANITARA
 Obiectul: 1 INLOCUIRE INSTALATIE SANITARA
 Stadiul fizic: 3 montaj instalatie sanitara



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
0 01 - ppr d25		ml	24.00	9.20	220.70
0 01a - montaj ppr d 25		ora	4.00	60.50	242.00
0 02 - ppr d 20		ml	127.00	6.78	860.55
0 02a - montaj ppr d 20		ora	21.00	60.50	1,270.50
0 03 - pexal d16-d20		ml	151.00	0.00	0.00
0 03a - demontare instalatie pexal d16- d20		ora	8.00	60.50	484.00
0 04 - robinet trecere 3/4		buc	1.00	50.82	50.82
0 04a - demontat robinet trecere 3/4		ora	1.00	36.30	36.30
0 04b - montaj robinet trecere 3/4		ora	1.00	36.30	36.30
0 05 - holender ppr d25-d3/4		buc	1.00	1.21	1.21
0 05a - montaj holender ppr d25-3/4		ora	1.00	12.10	12.10
0 06 - cot ppr d25 90g		um	1.20	14.52	17.42
0 06a - montaj cot ppr d25		ora	1.00	7.26	7.26
0 07 - teu ppr d25		buc	3.00	2.42	7.26
0 07a - montaj teu ppr d25		ora	1.00	10.89	10.89
0 08 - cot ppr d20		buc	98.00	1.21	118.58
0 08a - montaj cot ppr d20		ora	8.00	60.50	484.00
0 09 - cot ppr d20 1/2		buc	26.00	7.50	195.05
0 09a - montaj cot ppr d20 1/2		ora	1.00	60.50	60.50
0 10 - robinet coltar 1/2		buc	24.00	33.88	813.12
0 10 - montaj robinet coltar 1/2		ora	13.00	60.50	786.50
0 11 - baterie monocomanda lavoar		buc	7.00	114.95	804.65
0 12 - baterie monocomanda dus		buc	1.00	217.80	217.80
0 12a - demontare baterie monocomanda		ora	8.00	60.50	484.00
0 12b - montaj baterie monocomanda		ora	8.00	60.50	484.00
0 13 - sifon lavoar		buc	10.00	14.52	145.20
0 13a - demontare sifon lavoar		ora	2.00	60.50	121.00
0 13b - montaj sifon lavoar		ora	2.00	60.50	121.00
0 14 - teu ppr d20		buc	29.00	2.42	70.18
0 14a - montaj teu d20		ora	1.50	60.50	90.75
0 15 - holender ppr d20 1/2		buc	8.00	14.52	116.16
0 15a - montaj holender ppr d20 1/2		ora	1.00	60.50	60.50
0 16 - cot talpa ppr d20 1/2		buc	10.00	9.08	90.75
0 16a - montaj cot talpa ppr d20 1/2		ora	2.00	60.50	121.00
0 17 - racord flexibil 1/2		buc	9.00	18.15	163.35

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
0	17a - demontare racord flexibil 1/2	ora	2.00	60.50	121.00
0	17b - montare racord flexibil 1/2	ora	2.00	60.50	121.00
0	18 - rezervor seminaltime wc	buc	7.00	235.95	1,651.65
0	18a - demontare rezervor wc seminaltime	ora	7.00	60.50	423.50
0	18b - montare rezervor wc seminaltime	ora	7.00	60.50	423.50
0	19 - grila baterie ppr *cot dublu ppr d20 1/2	buc	1.00	24.20	24.20
0	19a - montaj grila baterie	ora	1.00	60.50	60.50
0	20 - clema ppr d25 simpla	buc	10.00	1.21	12.10
0	21 - clema simpla ppr d20	buc	40.00	0.85	33.88
0	22 - clema dubla ppr d20	buc	60.00	18.15	1,089.00
0	23 - diblu conespan 8*60	buc	150.00	0.60	90.75
0	23a - montaj clema+ diblu	ora	3.00	60.50	181.50
0	24 - snur etansare loctitte	buc	2.00	66.55	133.10
0	25 - rotopercutor	ora	10.00	24.20	242.00
0	26 - aparat sudura polifuziune ppr	ora	20.00	24.20	484.00
0	27 - executat strapungeri pereti d28	ora	6.00	60.50	363.00
0	28 - set dibluri fixare boiler	buc	1.00	9.68	9.68
0	29 - boiler 80l	buc	1.00	786.50	786.50
0	29a - montare boiler	ora	5.00	60.50	302.50

TOTAL 1 (Cheltuleli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.45	117.50	7,723.67	6,909.10	726.00	0.00	15,358.77

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuleli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	155.45	0.00	0.00	155.45
T2 = T1 + Alte cheltuleli directe		7,723.67	7,064.55	726.00	0.00	15,514.23

Cheltuleli indirecte

Cheltuleli indirecte	10.0000 %	772.37	706.46	72.60	0.00	1,551.42
T3 = T2 + Cheltuleli indirecte		8,496.04	7,771.01	798.60	0.00	17,065.65

Beneficiu

Profit	5.0000 %	424.80	388.55	39.93	0.00	853.28
T4 = T3 + Beneficiu		8,920.84	8,159.56	838.53	0.00	17,918.93

TOTAL GENERAL (fara TVA)	17,918.93
TVA (0.00%)	0.00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	17,918.93

BENEFICIAR

BADEA GEORGEL
CI - OT - 6125
CNP: 1660519166796