

HOTĂRÂRE

referitor la: **REANALIZAREA HCL NR. 32/22.10.2015 PRIVIND APROBARE
PROIECT TEREN DE SPORT ȘCOALA CU CLASELE I-VIII SLĂVENI, COMUNA
GOSTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT**

AVÂND ÎN VEDERE:

- adresa nr. 29617/03.11.2015 a Instituției Prefectului - jud. Olt prin care se restituie spre reanalizare HCL nr. 32/22.10.2015 privind aprobare proiect " Teren de sport Școala cu clasele I - VIII Slăveni, comuna Gostavățu, județul Olt ".

- Hotărârea nr. 6 / 06.02.2015, a Consiliului Local Gostavățu, referitoare la adoptarea bugetului local pe anul 2015;

- prevederile art. 41 din Legea nr. 273/2006 - legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 36, alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

- raportul nr.4959/20.11.2015 al compartimentului contabilitate privind susținerea proiectului de hotărâre referitor la reanalizarea HCL nr. 32/22.10.2015 privind aprobare proiect " Teren de sport Școala cu clasele I - VIII Slăveni, comuna Gostavățu, județul Olt ".

- raportul de avizare nr. 5038/24.11.2015 comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunal, protecția mediului, servicii și comerț;

În temeiul art.36(4) lit. "d" , ale art.45(2) lit. "a" și ale art. 115 alin. 1 lit. "b" din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOSTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă realizarea obiectivului de investiții " Teren de sport Școala cu clasele I - VIII Slăveni, comuna Gostavățu, județul Olt " conform proiectului întocmit de SC TELE STIL SRL prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Sursa de finanțare a obiectivului de investiții este bugetul local, urmând să beneficieze de o finanțare pe 2 ani.

Art.3: Lucrările pentru realizarea obiectivului de investiții vor demara la data de 09.11.2015.

Art.2: Prezenta hotărâre se va comunica biroului contabilitate din cadrul Primăriei Gostavățu și Instituției Prefectului județului Olt.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ;



Nr. 33 din 25.11.2015

CONTRASEMNEAZĂ;

p.SECRETAR;

Preda Costel

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru, - voturi împotriva și 1 abțineri.

BENEFICIAR:
COMUNA GOSTAVATU, JUDETUL OLT

TEREN DE SPORT
SCOALA CU CLASELE I-VIII SLAVENI,
COMUNA GOSTAVATU, JUDETUL OLT

PROIECTANT:
S.C. TELE STIL S.R.L.



PROIECT: FAZA UNICA


223/2015

FOAIE DE SEMNATURI

NUME

SEMNATURA

Arh. Aurel Ionescu



BORDEROU GENERAL

A. PIESE SCRISE

1. FOAIE DE TITLU
2. FOAIE DE SEMNATURI
3. BORDEROU GENERAL
4. MEMORIU TEHNIC
5. LISTE DE CANTITATI

B. PIESE DESENATE

NR. CRT	PIESE DESENATE	DENUMIRI PLANSE	SCARA
1	INCADRARE IN ZONA		1:5000
2	PLAN DE SITUATIE	A01	1:100

MEMORIU TEHNIC

1 DATE GENERALE

1.1 OBIECTUL PROIECTULUI

Denumirea obiectivului de investitie: „TEREN DE SPORT SCOALA CU CLASELEE I-VIII SLAVENI, COMUNA GOSTAVATU, JUDETUL OLT”.

Amplasamentul Terenului: Terenul se gaseste in intravilanul Comunei Gstavatu, judetul Olt.

Beneficiarul investitiei: Comuna Gostavatu, judetul Olt.

Titularul investitiei: Comuna Gostavatu, judetul Olt.

Elaboratorul proiectului Proiectantul General: S.C. TELE STIL S.R.L.

Faza de proiectare: F.U. – FAZA UNICA.

1.2 CARACTERISTICILE AMPLASAMENTUL

Incaдрare in zona si localitate:

JUDETUL:	Olt
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA:	Gostavatu
ADRESA CORPULUI DE PROPRIETATE	Comuna Gostavatu, Jud. Olt

Comuna Gostavătu este situată în partea de sud a județului Olt în Câmpia Caracalului, la o distanță de 61 km de orașul reședință de județ - Slatina și la 18 km de orașul Caracal, orașul cel mai apropiat al acesteia.

Ocupă o suprafață de 46 kmp., întinzându-se de-a lungul Râului Olt pe o lungime de 7,5 km.

Se învecinează: la nord cu comuna Stoenеști, la sud cu comuna Babiciu, la est cu comunele Dăneasa și Sprâncenata, iar la vest cu comunele Deveșelu și Traian.

Descrierea **terenului:** Terenul pe care se va construi obiectul acestei documentatii se afla amplasat in incinta Scolii Generale cu cls. I-VIII.

Terenul in suprafata de 874 mp are urmatoare destinatie : teren din intravilan (**TDI**) cu categoria de folosinta curti si constructii (**CC**).

Topografia:

Studiile topografice s-au realizat in sistemul de referinta national STEREO 70 si cuprind planurile topografice cu amplasamentele reperelor si obiectivelor de investitie. Din punct de vedere topografic, terenul este aproximativ plan si orizontal, cu denivelari nesemnificative.

Modul de asigurare a utilitatilor se va face prin bransarea la racordurile existente ale comunei (retea electrica).

1.3 CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE

Obiectivul are functiunea de **Teren de sport multifunctional**, cu o suprafata de joc speciala pentru o gama diversa de sporturi:

1. Teren Handbal
2. Teren Basket
3. Teren Tenis

PARTICULARITATI ALE CONSTRUCTIEI:

Dimensiuni maxime	20,00x35,00	m
Regim de inaltime	-	

Arie construita = 700,0 m²

Arie desfasurata = 700,0 m²

1.4 ELEMENTE DE TRASARE

Trasarea pe teren a lucrarilor se va face cu ruleta si aparatul topo conform planurilor de situatie

2 DESCRIEREA FUNCTIONALA

2.1 PREZENTAREA GENERALA

Prin tema de proiectare se cere realizarea unui **teren de sport multifunctional**, cu o suprafata de joc speciala pentru o gama diversa de sporturi:

1. Teren Handbal
2. Teren Basket
3. Teren Tenis

Suprafata terenului este de 874 mp.

Se vor realiza si imprejmuirea, cat si iluminatul nocturn.

Baza sportiva multifunctionala

Baza sportiva multifunctionala, are functiunea de teren de handbal, basket, tenis avand suprafata de 700,0[mp]. Astfel, acesta este compus dintr-o suprafata de joc sistem poliflexibil cu rol de absorbtie astfel:

HANDBAL : Suprafata de joc este formata dintr-un dreptunghi cu lungimea de 35 metri și lățimea de 20 metri și este compus din două spații de poartă și o zonă de joc. Liniile laturilor lungi sunt numite linii de margine, iar liniile laturilor scurte sunt numite linii de poartă. În centrul fiecărei linii exterioare a porții se găsește o poartă. Porțile vor fi constituite din doi stalpi verticali care sunt legați de o bara transversala paralela cu linia de poarta. Portile trebuie să fie solide și ancorate de suprafata de joc. Porțile au la interior o înălțime de 2 metri și o lățime de 3 metri. Plasele la porti sunt obligatorii. Terenul de joc va fi impartit in doua jumatati egale prin linia mediana. Punctul de la centrul terenului va fi marcat la mijlocul liniei mediane. La fiecare capat al terenului se vor delimita doua suprafete sub forma de semicerc cu raza de R 6.00m respectiv R 9.00m. Semicercul cu raza de R 9.00 va fi delimitat cu linie discontinu. In preajma fiecărei suprafete sub forma de semicerc cu raza de R 6.00 va fi marcat vizibil un punct situat pe o linie imaginara perpendiculara pe linia de poarta, la 7 m din mijlocul liniei de poarta.

BASCHEȚ : Suprafata terenului de baschet va fi un dreptunghi, cu dimensiuni de 26 m în lungime pe 14 m în lățime, acestea fiind măsurate de la marginea interioară a liniilor care delimitează terenul. Terenul de joc va fi delimitat de linii. Toate liniile trebuie să fie trasate cu aceeași culoare (de preferință alb), să aibă o lățime de 5 cm și să fie clar vizibile. Aceste linii sunt: liniile de fund (pe lățimile terenului) și liniile laterale (pe lungimile terenului. Linia de centru trebuie trasată, paralel cu liniile de fund, din punctele centrale ale fiecărei linii laterale. Ea va fi prelungită cu 15 cm în afara fiecărei linii de tușă. Cercul central trebuie trasat la centrul terenului și va avea o rază de 1,80 m măsurată de la marginea exterioară a circumferinței. Dacă suprafața cercului central este colorată, atunci culoarea va fi aceeași cu cea a zonelor de restricție. Semicerculurile vor fi trasate pe terenul de joc având centrul la jumătatea liniilor de aruncări libere și o rază de 1,80 m măsurată de la marginea exterioară a liniilor care le delimitează. Panoul de baschet va fi din metal, având grosimea de 3 cm, iar inelul acestuia fiind plasat la 3 m de sol avand un diametru de 40 cm.

TENIS : Suprafata terenului de tenis va fi un dreptunghi cu lungimea de 24.0 m și latimea de 11.0 m. Distanța de la fileu la cele două linii de serviciu trebuie să fie de exact 6,40 metri, linia de centru la jumătatea terenului de tenis. Capetele fileului trebuie să se gasească la cel puțin 0,91 metri departare de marginile exterioare ale terenului (incluzand aici și marginile laterale pentru jocul de dublu) iar pilonii care sustin fileul trebuie să aiba o înalțime de 1,07 metri. Pilonii de sustinere a fileului trebuie să fie datasabili. La mijlocul terenului, acolo unde fileul intersectează linia de centru, înalțimea fileului trebuie să fie de 0,91 metri. Grosimea liniilor desenate trebuie să fie de 5 cm pentru linia de centru, între 2,5 cm și 10 cm pentru cele două linii de baza (liniile de fund) între 2,5 cm și 5 cm pentru toate celelalte linii ale terenului.

Imprejmuirea Bazei Sportive

Se va realiza o imprejmuire perimetrala cu inaltimea de 4 m, din panouri de plasa de sarma galvanizata care va avea in componenta stalpi din teava rectangulara de 10 mm x 50 mm x 5 mm, montati la interax de 2,0 m. Pe partea laterala dreapta a terenului de sport s-a prevazut a se monta o poarta de acces dubla de 2.0 m x 2.5 m.

Panourile din plasa metalica se vor monta pe un soclu de beton de 30 cm inaltime si 25 cm latime incastrat intr-o fundatie de beton continua de 40 cm latime si 70 cm adancime

3 SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Baza sportiva multifunctionala Gostavatu este destinata jocurilor sportive ce se desfasoara pe terenuri de joc handbal, baschet si tenis:

- Amenajarea unui teren de sport multifunctional (handbal, basket, tenis): $S=700,0$ [mp]
- Imprejmuirea acestuia: $H=4,0$ [m] si perimetral are o lungime de 122 [m]

Solutia constructiva propusa pentru terenul de sport se compune din:

- lucrari de terasamente pentru sistematizarea verticala a terenului;
- suport pentru suprafata de joc compus din balast 15 cm grosime bine compactat;
- strat de nisip de 10 cm grosime;
- strat din beton armat B300 (C20/25) de 15 cm grosime. Betonul se va arma cu 2 randuri de plase sudata $\varnothing 6/10 \times \varnothing 6/10$;
- covor sintetic PVC (imbracaminte sintetica omologata) pentru acoperirea suprafetei de 700 mp a terenului de sport;
- imprejmuirea terenului de sport cu $L=122$ ml;
- 4 stalpi de iluminat public.

Structura rutiera a Bazei Sportive este:

- strat suport – placa beton slab armat;
- strat drenat din nisip si balast;
- pamant compactat.

Suprafata terenurilor de **handbal, baschet si tenis** va fi trasata dupa normele UEFA. Astfel se recomanda:

- Teren handbal cu dimensiunea de 35x20 m
- Teren baschet cu dimensiunea de 26x14 m
- Teren tenis cu dimensiunea 24x11 m

Imprejmuirea terenului multifunctional de sport se compune din:

- Imprejmuire din plasa metalica din panouri de sarma galvanizata fixate pe stalpi cu $h=4$ m pe o $L=122$ m;

- fundatii izolate 40 x 40 x 70 [cm] din beton simplu sub stalpii metalici;
- grinda de fundatie 20 X 25 din beton armat;
- stalpi metalici 10 x 50 x 5 [mm] inglobati in fundatie;
- panouri din plasa de sarma galvanizata fixata prin sudura de stalpi.
- Soclu din beton armat de 25x30 cm.

Imprejmuire inalta in dreptul portilor

Pe dimensiunea latimii careului mare, in spatele portilor, vor fi amplasate imprejmuiri inalte de 6 m. Structura va fi formata din 4 stalpi metalici prevazuti cu scripeti pentru sustinerea plasei de protectie

Masuri de protectie a muncii si PSI

Constructorul va lua toate masurile de protectie a muncii si PSI prevazute in:

- Masuri de protectie a muncii in constructii, aprobate cu Ordinul nr. 9/n/15.03.1993, publicate in Buletinul Constructiilor nr. 5, 6, 7, 8/1993;
- Norme specifice de protectie a muncii, elaborate sub egida Ministerului muncii si protectiei sociale, pentru:
 - o Lucrari de terasament
 - o Lucrari de beton, brosură nr.7
 - o Confectii metalice, brosură nr.43
- Masuri de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute in Normativul P118/99.

Masuri de aparare civila

Imobilul existent nu este prevazut cu spatiu de aparare civila.

Conditii de executie

Conform legislatiei in vigoare, executia va fi urmarita din partea beneficiarului de un diriginte de santier atestat MLPAT. De asemenea antreprenorul va avea in echipa un responsabil tehnic cu executia atestat MLPAT.

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii vor fi ridicate de catre o unitate de salubritate autorizata si depozitate in locuri special amenajate conform prevederilor in vigoare.

Intocmit:

Arh. Aurel Ionescu




FORMULAR

Obiectiv :
TEREN DE SPORT GOSTAVATU

**Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv
DEVIZ MARTOR**

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA		Din care C+M		
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro	Mii euro
0	1	2	3	4	5	6	
1	1.2	Amenajarea terenului					
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea					
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului					
4	3.1	Studii de teren	0,000	0,000			
5	3.3	Proiectare	0,000	0,000			
6	4	Investitia de baza					
6.01		STRUCTURA + IMPREJMUIRE	216,949	49,228	216,949		49,228
7	5.1	Organizare de santier					
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :			216,949	49,228	216,949		49,228
Taxa pe valoarea adaugata			52,068	11,815	52,068		11,815
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :			269,017	61,043	269,017		61,043

PROIECTANT



Obiectivul TEREN DE SPORT
COM. GOSTAVATU JUD. OLT
Obiectul: 1 STRUCTURA si IMPREJMUIRE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 1 TERASAMENTE INFRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 0100
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR. TOT.		T O T A L	=
001 TSH01A1	100 MP.	8.000	0.00	0.00	
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE			58.33	466.62	
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
0.000	0	Total=	466.62		
002 TSE01D1	100 MP.	8.000	0.00	0.00	
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A			110.06	880.44	
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM			0.00	0.00	
IN TEREN F.TARE			0.00	0.00	
0.000	0	Total=	880.44		
003 TSC20A1	100 MC.	4.300	0.00	0.00	
SAPAT. IN PROFIL MIXT CU BULD. PE TRACT. 81			0.00	0.00	
-180CP INCLUS. IMPING. PIN. LA 10 M TER.			143.10	615.33	
CAT. 1 SAU 2			0.00	0.00	
0.000	0	Total=	615.33		
004 TSD02A1	100 MC.	4.300	0.00	0.00	
IMPRAST. PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
CAT. 1 SAU 2 CU BULD. DE 65-80CP IN STRAT.			98.10	421.83	
CU GROS. DE 15-20C			0.00	0.00	
0.000	0	Total=	421.83		
005 TSD07H1	100 MC.	4.300	0.00	0.00	
COMPACTAREA UMPLUT. CU RULOU COMPRESOR 10			41.00	176.31	
-12T EXCL. PAM. COEZ. GRAD. COMPACT. 100 %			172.87	743.35	
	0.00	0.00			
0.000	0	Total=	919.66		
006 TRA01A05P	TONA	400.000	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM			0.00	0.00	
	4.00	1600.00			
0.000	0	Total=	1600.00		
007 TSD14A1	M.C.	14.000	0.51	7.18	
UDAREA CU AUTOCIST. DE 5-8T CU DISP. DE			0.00	0.00	
STROP. STR.			3.50	49.00	
	0.00	0.00			
0.000	0	Total=	56.18		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	7.18	1523.37	1829.51	1600.00	4960.06

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice =	1829.51

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	1 600.00
---------------	----------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(1523.37 + 1829.51 * 0.000 + 1600.00 * 0.000) * 0.15800 =	240.69
--	--------

-SOMAJ:

(1523.37 + 1829.51 * 0.000 + 1600.00 * 0.000) * 0.00500 =	7.62
--	------

-ASIGURARI SANATATE =5.2%

(1523.37 + 1829.51 * 0.000 + 1600.00 * 0.000) * 0.05200 =	79.22
--	-------

-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE=0.25%

(1523.37 + 1829.51 * 0.000 + 1600.00 * 0.000) * 0.00250 =	3.81
--	------

-CONTRIBUTII PTR.CONCEDII SI INDEMNIZATII FNUASS=0.0085

(1523.37 + 1829.51 * 0.000 + 1600.00 * 0.000) * 0.00850 =	12.95
--	-------

-FOND DE RISC SI ACCIDENTE ,BOLI PROFESIONALE =0.279%

(1523.37 + 1829.51 * 0.000 + 1600.00 * 0.000) * 0.00279 =	4.25
--	------

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	7.18	1871.90	1829.51	1600.00	5308.60

Cheltuieli indirecte:

5308.60 * 0.1000 =	530.86
--------------------	--------

Profit:

5839.46 * 0.0800 =	467.16
--------------------	--------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 6306.61 * 24.0% =

TOTAL cu TVA

6 306.61


1 513.59

7 820.20

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

Obiectivul: TEREN DE SPORT
COM. GOSTAVATU JUD. OLT
Obiectul: 1 STRUCTURA si IMPREJMUIRE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 2 SUPRASTRUCTURA TEREN SPORT

Categoria de lucrari: 0100
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	TSD15A1 [1] M.C.		88.000	52.85	4650.92	
	STRAT DE REPARTITIE DIN NISIP COMPACTAT			10.04	883.54	
	CU RULOUR COMPRESOR			2.06	181.10	
		0.00	0.00			
		0.000	0 Total=		5715.56	
002	TSD16A1 M.C.		201.000	35.80	7196.06	
	STRAT DE REPART. DIN BALAST SUB PRISMA DE			10.39	2089.38	
	BALASTARE CF. COMPACTAT CU RULOUL COMPR. DE			2.06	413.66	
	10-12T			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		9699.10	
003	DA14A1 [1] M.C.		132.000	6.00	791.40	
	FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT LA TERENUL			25.51	3367.68	
	DE SPORT			3.51	463.04	
		0.00	0.00			
		0.001	0 Total=		4622.12	
004	CZ0107A1 M.C.		132.500	219.56	29091.53	
	PREPARARE BETON B250 AGREG. GRELE <16MM,			9.32	1235.23	
	CIMENT PA35PT. GLISARE LA C-TII CU H<50M			25.60	3392.00	
	IN INST. NECENTRAL			0.00	0.00	
		0.309	41 Total=		33718.76	
	** SPORURI ** MAT.: -15.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%					
005	CC02F1 [2] KG		4500.000	0.07	327.79	
	MONTAREA ARMATURI DIN PLASA SUDATA FI 6/			0.26	1150.88	
	100X100			0.00	0.00	
		0.00	0.00			
		0.000	0 Total=		1478.66	
006	2003460 KG		4500.000	2.64	11880.00	
	PLASE SUDATE TIP 224 LQ 196 (19,1KG(BUC)			0.00	0.00	
	DIN OL 37-1K			0.00	0.00	
		0.00	0.00			
		0.001	4 Total=		11880.00	

007	TRA06A25	TONA	344.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00	0.00
	DIST.=25 KM			15.00	5160.00
	0.000	0 Total=		5160.00	

008	CG03D1	[1] MP.	700.000	1.38	963.11
	COVOR PVC PESTE BETON FARA SUPORT TEXTIL			10.54	7380.45
	LA TERENURI DE SPORT			0.09	63.00

	0.000	0.00	0.00	0 Total=	8406.56
** SPORURI ** MAT.:	-90.0%	MAN.:	80.0%	UTI.:	0.0%

008	6715982	MP.	715.000	62.70	44830.50
	COVOR PVC FARA SUPORT TIP A CALITATEA 1			0.00	0.00
	GROSIME=1,5 LATIME=1500 NEIMPRAT S7361			0.00	0.00
	0.002	0.00	0.00	2 Total=	44830.50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
47.404	99731.32	16107.15	4512.80	5160.00	125511.28

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	4512.80

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	5 160.00
---------------	----------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

$$(16107.15 + 4512.80 * 0.000 + 5160.00 * 0.000) * 0.15800 = 2\ 544.93$$

-SOMAJ:

$$(16107.15 + 4512.80 * 0.000 + 5160.00 * 0.000) * 0.00500 = 80.54$$

-ASIGURARI SANATATE =5.2%

$$(16107.15 + 4512.80 * 0.000 + 5160.00 * 0.000) * 0.05200 = 837.57$$

-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE=0.25%

$$(16107.15 + 4512.80 * 0.000 + 5160.00 * 0.000) * 0.00250 = 40.27$$

-CONTRIBUTII PTR.CONCEDII SI INDEMNIZATII FNUASS=0.0085

$$(16107.15 + 4512.80 * 0.000 + 5160.00 * 0.000) * 0.00850 = 136.91$$

-FOND DE RISC SI ACCIDENTE ,BOLI PROFESIONALE =0.279%

$$(16107.15 + 4512.80 * 0.000 + 5160.00 * 0.000) * 0.00279 = 44.94$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
47.404	99731.32	19792.31	4512.80	5160.00	129196.43

Cheltuieli indirecte:		
129196.43 * 0.1000 =		12 919.64
	Profit:	
142116.07 * 0.0800 =		11 369.29
TOTAL GENERAL DEVIZ:		153 485.36
TVA 153485.36 * 24.0% =		36 836.49
TOTAL cu TVA		190 321.85

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

Obiectivul: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL
COM. GOSTAVATU JUD. OLT
 Obiectul 1 STRUCTURA si IMPREJMUIRE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 3 IMPREJMUIRE TEREN DE SPORT

Categoria de lucrari: 0100
Preturile sunt exprimate in RON

=====						
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=	
=			PU TRA	VAL TRA	=	
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.			T O T A L =	
=====						
001	TSA01B1 [1] M.C.	17.000	0.00	0.00		
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE LA INDEPARTARE		6.35	107.99		
	A STRAT VEGETAL		0.00	0.00		
		0.00	0.00			
	0.000	0 Total=		107.99		
002	TSA02B1 M.C.	25.000	0.00	0.00		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ		9.82	245.44		
	VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.		0.00	0.00		
	ADINC.<0,75M T.MIJLO		0.00	0.00		
	0.000	0 Total=		245.44		
003	TSD01A1 M.C.	4.500	0.00	0.00		
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,		1.51	6.79		
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.		0.00	0.00		
	BULG.TEREN USOR		0.00	0.00		
	0.000	0 Total=		6.79		
004	TSD04B1 M.C.	4.000	0.05	0.21		
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.		6.19	24.75		
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE		0.00	0.00		
	10CM GROS.T.COEZIV		0.00	0.00		
	0.000	0 Total=		24.96		
005	TRB01C12 [2] TONA	76.000	0.00	0.00		
	transport pamant cu roaba		4.77	362.40		
		0.00	0.00			
		0.00	0.00			
	0.000	0 Total=		362.40		
006	TRA01A05 TONA	60.000	0.00	0.00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		0.00	0.00		
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		0.00	0.00		
	DIST.= 5 KM.		5.00	300.00		
	0.000	0 Total=		300.00		

007	TSD15A1	[2] M.C.	2.500	52.85	132.13
	STRAT DE REPARTITIE DIN BALAST			10.04	25.10
			2.06	5.14	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	162.37	
009	CA01B1	[2] M.C.	12.000	0.05	0.62
	TURNAREA BETONULUI B 200 IN FUNDATII			22.52	270.27
			1.00	12.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	282.89	
009	2100957	M.C.	12.000	225.50	2706.00
	BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622			0.00	0.00
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	2706.00	
010	CC02A1	[1] KG	570.000	0.07	39.14
	MONTARE ARMATURA LA CONSTRUCTII OB37 SI			0.40	225.72
	PC52 CU 6-8			0.00	0.00
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	264.86	
011	CZ0302A1	[3] KG	570.000	2.72	1551.51
	CONFECTIONAT ARM OB37 D 10-12			0.30	169.29
			0.02	10.26	
			0.00	0.00	
	0.001	1	Total=	1731.06	
012	RPCP06A1	[1] MP.	600.000	5.95	3568.75
	IMPREJMUIRE DIN PLASA DE SARMA CU RAME			14.44	8662.50
	DIN OTEL PE STALPI METALICI			0.00	0.00
			0.00	0.00	
	0.004	2	Total=	12231.25	
012	4000004	MP.	600.000	1.54	924.00
	PLASA IMPLETITA DIN MATERIAL TEXTIL			0.00	0.00
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.001	1	Total=	924.00	
012	4000005	ML.	720.000	27.50	19800.00
	TEAVA RECTANGULARA 100X100X3			0.00	0.00
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.002	1	Total=	19800.00	
013	CL20A1	KG	600.000	0.00	0.03
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:			1.07	643.50
	PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON			0.00	0.00
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	643.53	

013 6309886	KG	600.000	2.64	1584.00
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON			0.00	0.00
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
0.001		1 Total=		1584.00
014 CK16A1	MP.	7.500	2.43	18.22
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT			11.14	83.53
SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA			0.00	0.00
INCLUSIV ACCESORIILE			0.00	0.00
0.000		0 Total=		101.75
014 2450598	MP.	8.000	44.00	352.00
PLASA PROFILATA TIP METRO PROTECTIE			0.00	0.00
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
0.004		0 Total=		352.00
017 CC02F1	[1] KG	150.000	0.07	10.93
PLASE SUDATE			0.26	38.36
		0.00	0.00	
		0.00	0.00	
0.000		0 Total=		49.29
017 2001371	KG	150.000	2.64	396.00
PLASE SUDATE TIP 224 LQ 196(19,1 KG/BUC)			0.00	0.00
OL 37-1N			0.00	0.00
		0.00	0.00	
0.001		0 Total=		396.00
018 TRA06A25	TONA	75.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00	0.00
DIST.=25 KM			15.00	1125.00
0.000		0 Total=		1125.00
019 CL20B1	[1] BUC.	20.000	0.00	0.00
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:			0.99	19.80
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,			0.00	0.00
GRATARE			0.00	0.00
0.000		0 Total=		19.80
019 4000008	BUC.	20.000	110.00	2200.00
GRATAR METALIC TIP RIGOLA DE ACOSTAMENT			0.00	0.00
CU L=1M			0.00	0.00
		0.00	0.00	
0.001		0 Total=		2200.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.918	33283.53	10885.45	27.41	1425.00	45621.38

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	27.41

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 1 425.00

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 (10885.45 + 27.41 * 0.000 +
 1425.00 * 0.000) * 0.15800 = 1 719.90

-SOMAJ:
 (10885.45 + 27.41 * 0.000 +
 1425.00 * 0.000) * 0.00500 = 54.43

-ASIGURARI SANATATE =5.2%
 (10885.45 + 27.41 * 0.000 +
 1425.00 * 0.000) * 0.05200 = 566.04

-FOND GARANTARE PLATA CREANTE SALARIALE=0.25%
 (10885.45 + 27.41 * 0.000 +
 1425.00 * 0.000) * 0.00250 = 27.21

-CONTRIBUTII PTR.CONCEDII SI INDEMNIZATII FNUASS=
 0.0085
 (10885.45 + 27.41 * 0.000 +
 1425.00 * 0.000) * 0.00850 = 92.53

-FOND DE RISC SI ACCIDENTE ,BOLI PROFESIONALE =0.
 279%
 (10885.45 + 27.41 * 0.000 +
 1425.00 * 0.000) * 0.00279 = 30.37

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.918	33283.53	13375.93	27.41	1425.00	48111.86

Cheltuieli indirecte:

48111.86 * 0.1000 = 4 811.19

Profit:
 52923.05 * 0.0800 = 4 233.84

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA 57156.89 * 24.0% =
 TOTAL cu TVA

57 156.89
 13 717.65
 70 874.55

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TERASAMENTE INFRASTRUCTURA

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSH01A1	100 MP.	8.000
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE			
002	TSE01D1	100 MP.	8.000
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE			
003	TSC20A1	100 MC.	4.300
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81 -180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER. CAT.1 SAU 2			
004	TSD02A1	100 MC.	4.300
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C			
005	TSD07H1	100 MC.	4.300
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.100 %			
006	TRA01A05P	TONA	400.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			
007	TSD14A1	M.C.	14.000
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.			



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SUPRASTRUCTURA TEREN SPORT

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		

=====

001	TSD15A1 [1]M.C.	88.000
STRAT DE REPARTITIE DIN NISIP COMPACTAT CU RULOUR COMPRESOR		

002	TSD16A1 M.C.	201.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE CF.COMPACTAT CU RULOUCOMPR.DE 10-12T		

003	DA14A1 [1]M.C.	132.000
FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT LA TERENUL DE SPORT		

004	CZ0107A1 M.C.	132.500
PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM, CIMENT PA35PT.GLISARE LA C-TII CU H<50M IN INST.NECENTRAL		

005	CC02F1 [2]KG	4500.000
MONTAREA ARMATURI DIN PLASA SUDATA FI 6/ 100X100		

006	2003460 KG	4500.000
PLASE SUDATE TIP 224 LQ 196(19,1KG(BUC) DIN OL 37-1K		

007	TRA06A25 TONA	344.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM		

008	CG03D1 [1]MP.	700.000
COVOR PVC PESTE BETON FARA SUPTOR TEXTIL LA TERENURI DE SPORT		

008	6715982 MP.	715.000
COVOR PVC FARA SUPTOR TIP A CANTITATEA 1 GROSIME=1,5 LATIME=1500 NEIMBROUNCI		



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IMPREJMUIRE TEREN DE SPORT

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSA01B1      [ 1]M.C.      17.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE LA INDEPARTARE
A STRAT VEGETAL

002  TSA02B1      M.C.      25.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.MIJLO

003  TSD01A1      M.C.      4.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN USOR

004  TSD04B1      M.C.      4.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

005  TRB01C12     [ 2]TONA      76.000
transport pamant cu roaba

006  TRA01A05     TONA      60.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

007  TSD15A1     [ 2]M.C.      2.500
STRAT DE REPARTITIE DIN BALAST

009  CA01B1      [ 2]M.C.      12.000
TURNAREA BETONULUI B 200 IN FUNDATII

009  2100957     M.C.      12.000
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

010  CC02A1      [ 1]KG      570.000
MONTARE ARMATURA LA CONSTRUCTII OB37 SI
PC52 CU 6-8

011  CZ0302A1    [ 3]KG      570.000
CONFECTIONAT ARM OB37 D 10-12

012  RPCP06A1    [ 1]MP.      600.000
IMPREJMUIRE DIN PLASA DE SARMA CU RAME
DIN OTEL PE STALPI METALICI

```

012	4000004	MP.	600.000
	PLASA IMPLETITA DIN MATERIAL TEXTIL		
012	4000005	ML.	720.000
	TEAVA RECTANGULARA 100X100X3		
013	CL20A1	KG	600.000
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON		
013	6309886	KG	600.000
	CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON		
014	CK16A1	MP.	7.500
	PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE		
014	2450598	MP.	8.000
	PLASA PROFILATA TIP METRO PROTECTIE		
017	CC02F1	[1]KG	150.000
	PLASE SUDATE		
017	2001371	KG	150.000
	PLASE SUDATE TIP 224 LQ 196(19,1 KG/BUC) OL 37-1N		
018	TRA06A25	TONA	75.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM		
019	CL20B1	[1]BUC.	20.000
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI, GRATARE		
019	4000008	BUC.	20.000
	GRATAR METALIC TIP RIGOLA DE ACOSTAMENT CU L=1M		

